

Terminsskema

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn													
Installation	Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år			Hvert 10. år
Systemintegrationstest						x							Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed.
Logbøger						x							Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender.
Elsikkerhedsattest									x				Fornylse af Elsikkerhedsattest udstedt af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
ABA-anlæg Automatisk brandalarm anlæg			x										Eftersyn af ABA-central.
				x									Funktionsafprøvning af evt integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg.
						x							Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget.
						x							Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
AVS-anlæg Sprinkleranlæg		x											Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral.
				x									Funktionsafprøvning af acceleratorer. og opfølgning på dokumentation.
						x							Serviceeftersyn foretaget af sprinkler installationsfirma. Visuel kontrol af hele anlægget.
						x							Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
										x			Inspektion af tryktanke
											x		Inspektion af reservoir
Varslingsanlæg				x									Funktionskontrol.
										x			Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
									x				Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Røgalarmanlæg				x									Funktionsafprøvning.
						x							Rengøring og kontrol af batteribackup.
											x		Batteri for backup udskiftes.
Flugtvejs- og panikbelysning			x										Funktionseftersyn.
					x								Test af back-up på strømforsyning.
										x			Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
										x			Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Slangevinder			x										Eftersyn.
						x							Serviceeftersyn.
										x			Trykprøvning, Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.

Driftsansvarlig, evt. lejer
 Driftsansvarlig
 Autoriseret elinstallatørvirksomhed,
 installationsfirma eller certificeret firma
 Akkrediteret virksomhed



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn													
Installation	Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år			Hvert 10. år
ABDL-anlæg Automatisk branddørlukkeanlæg				x								7.5.7.1	Funktionsafprøvning.
								x				7.5.7.2	Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
ABV-anlæg Automatisk brandventilations anlæg			x									7.5.8.1	Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering.
							x					7.5.8.2	Serviceeftersyn foretages af installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget.
								x				7.5.8.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
ATA-anlæg Automatisk tryksætnings anlæg				x								7.5.9.1	Funktionsafprøvning.
							x					7.5.9.2	Serviceeftersyn.
								x				7.5.9.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Iltreduktionsanlæg							x					7.5.10.1	Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma.
								x				7.5.10.2	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Røgdulftning							x					7.5.11.1	Funktionskontrol og serviceeftersyn.
Brandmandselevator				x								7.5.12.1	Certificeret serviceeftersyn.
								x				7.5.12.2	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Brandmandspanel			x									7.5.13.1	Lampekontrol.
								x				7.5.13.2	Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma.
Stigrør			x									7.5.14.1	Kontrol af udtagsventiler.
							x					7.5.14.2	Serviceeftersyn.
											x	7.5.14.3	Trykprøvning og vedligeholdelseeftersyn. Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
Trykforøgeranlæg							x					7.5.15.1	Funktionsafprøvning med vand.
Kommunikationsanlæg								x				7.5.16.1	Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma.
Håndildslukkere			x									7.5.17.1	Tilsyn, kontrol af skader, placering m.v.
								x				7.5.17.2	Tilsyn, kontrol af funktionsduelighed m.v.
										x	x	7.5.17.3	Trykprøvning. Foretages af certificeret virksomhed. Variabel termin.
Branddasker			x									7.5.18.1	Eftersyn.
							x					7.5.18.2	Funktionsafprøvning.
Brandtæppe			x									7.5.19.1	Eftersyn.
Komfortventilationsanlæg							x					7.5.20.1	Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanel.
Passiv brandsikring							x					7.6.1	Gennemgang af bygningens passive brandsikring.

Driftsansvarlig, evt. lejer
 Driftsansvarlig
 Autoriseret elinstallatørvirksomhed,
 installationsfirma eller certificeret firma
 Akkrediteret virksomhed

